



NOTAS

- 1 - Caso existam diferenças de cotas entre o Projecto de estrutura e de arquitectura prevalece sempre a implantação da arquitectura.
- 2 - É da responsabilidade do empreiteiro a verificação das incompatibilidades com as especialidades em tempo oportuno.
- 3 - Recobrimento dos elementos em Betão Armado = 2.5 cm
Recobrimento dos elementos em Betão Pré-esforçado = 3.5 cm
Recobrimento dos elementos em Fundações = 4.0 cm
- 4 - O comprimento de amarração dos varões deve respeitar os artigos 81º, 82º e 83º do REBAP.
- 5 - As emendas dos varões deverão realizadas por sobreposição respetando os artigos 84º, 85º e 86º do REBAP.
- 6 - As ligações dos elementos pré-fabricados serão dimensionadas pelo fornecedor da Estrutura Pré-Fabricada, mediante os esforços apresentados nos anexos de cálculo.

LEGENDA

Localidade	5311-0001-0001-20
Unidade administrativa	5304-0001-0001-20
Provedor administrativo	5304-0001-0001-20
Organização	5304-0001-0001-20
Verificação técnica	5304-0001-0001-20
Verificação de segurança	5304-0001-0001-20
Verificação de segurança e estabilidade	5304-0001-0001-20
Verificação de segurança e estabilidade	5304-0001-0001-20
Verificação de segurança e estabilidade	5304-0001-0001-20

GALEGO & MARTINS, LDA
ENGENHARIA
 CONSULTORIA DE ENGENHARIA
 Rua 10 de Novembro, 1000 - 4700-030 Beja
 Tel: 853 200 200 - Fax: 853 200 201
 Email: galego@gaemartins.com
 N.º de Registo: 1044/2008

CAMARA MUNICIPAL DE VIMOSO
 AVENIDA DE ALCANTERAS - VIMOSO
 MUNICÍPIO DE VIMOSO
 PROJETO DE ESTABILIDADE
 PLANTA ESTRUTURAL - RISO - 1

ESCALA: 1/100
 DATA: Novembro, 2008
 EST:02